

| Pozicija | Opis rada | J.M | Količina | J.C. |
|-------------|--|----------------|----------|------|
| 1. | POPRAVCI KOLNIKA | | | |
| 1.1. | Manji popravci asfaltnog zastora | | | |
| 1.1.1. | Strojno zasijecanje asfaltnog kolnika. | m ¹ | 1.00 | |
| 1.1.2. | Strojno freziranje asfaltnog kolnika. | m ² | 1.00 | |
| 1.1.3. | Popravak udarnih jama – površine do 50 m2 postupkom vruće reciklaže. | t | 1.00 | |
| 1.1.4. | Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2-strojno (krpanje). | t | 1.00 | |
| 1.2. | Veći popravci asfaltnog zastora | | | |
| 1.2.1. | Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja. | t | 1.00 | |
| 1.2.2. | Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB 16 (karbonat) debljine 4.0 cm kao završnog sloja. | m ² | 1.00 | |
| 1.2.3. | Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB 11 (karbonat) debljine 4.0 cm kao završnog sloja. | m ² | 1.00 | |
| 1.3. | Popravak makadamskih kolnika | | | |
| 1.3.1. | Iskop kombinirani (strojno+ručno) materijala III i IV kategorije sa utovarom i prijevozom na deponij na postojećim makadamskim cestama dubine do 30 cm | m ³ | 1.00 | |
| 1.3.2. | Dovoz kamenog materijala – jalovine | m ³ | 1.00 | |
| 1.3.3. | Strojna ugradnja kamenog materijala – jalovine | m ³ | 1.00 | |
| 1.3.4. | Profiliranje kolnika grejderom. | m ² | 1.00 | |
| 2. | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME | | | |
| 2.1. | Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina. | m ² | 1.00 | |
| 2.2. | Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova berme. | m ³ | 1.00 | |
| 2.3. | Popravak oštećenih bankina dosipanjem materijala. | m ² | 1.00 | |
| 3. | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU | | | |
| 3.1. | Strojno produbljivanje cestovnih i odvodnih jaraka na propisani profil i uzdužni pad | m ¹ | 1.00 | |
| 3.2. | Zamjena oštećenog poklopca revizionog okna u kolniku | kom | 1.00 | |
| 3.3. | Zamjena oštećene slivničke rešetke. | kom | 1.00 | |
| 3.4. | Korekcija visine postojećeg revizionog okna ili slivnika. | kom | 1.00 | |
| 3.5. | Popravak oštećenih rubnjaka. Rad uključuje štemanje postojećih te nabavu i ugradnju novih rubnjaka . | m ¹ | 1.00 | |
| 3.6. | Izgradnja betonskih pasica betonom marke C25/30. Rad uključuje iskop, nabavu, prijevoz i ugradnju betona i armature. | m ³ | 1.00 | |
| 3.7. | Nabava i ugradnja betonskih cijevi propusta sa svim potrebnim pregradnjama. | | | |
| | profil Φ 500 | m ¹ | 1.00 | |
| | profil Φ 1.000 | m ¹ | 1.00 | |
| 4. | ODRŽAVANJE OPREME CESTA | | | |
| 4.1. | Ugradnja zaštitnih ograda i zaštitnih elemenata | | | |
| 4.1.1. | Ugradnja metalne zaštitne ograde u zemljanoj podlozi. | m ¹ | 1.00 | |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------|--|
| 4.1.2. | Ugradnja metalne zaštitne ograde na betonskoj podlozi. | m ¹ | 1.00 | |
| 4.1.3. | Postavljanje betonskih zaštitnih elemenata (BEPO) za osiguranje pokosa | m ¹ | 1.00 | |
| 4.2. | Popravak, zamjena i ugradnja znakova | | | |
| 4.2.1. | Popravak znakova | | | |
| 4.2.1.1. | Popravak prometnog znaka | kom | 1.00 | |
| 4.2.1.2. | Izrada novog temelja prometnog znaka | kom | 1.00 | |
| 4.2.1.3. | Demontaža stupa i montaža novog. | m | 1.00 | |
| 4.2.2. | Ugradnja i zamjena prometnih znakova | | | |
| 4.2.1. | Zamjena prometnog znaka bez stupa | kom | 1.00 | |
| 4.2.2. | Ugradnja prometnog znaka sa stupom | kom | 1.00 | |
| 4.2.3. | Zamjena prometne ploče bez stupa | kom | 1.00 | |
| 4.2.4. | Ugradnja prometne ploče sa stupom | kom | 1.00 | |
| 4.2.5. | Ugradnja prometnog ogleдалa sa stupom | kom | 1.00 | |
| 4.3. | Obnavljanje horizontalne signalizacije | | | |
| 4.3.1. | Uzdužne oznake na kolniku | | | |
| 4.3.1.1. | Pune crte | | | |
| 4.3.1.1.1. | Obnavljanje pune razdjelne crete širine 12 cm | m ¹ | 1.00 | |
| 4.3.1.1.2. | Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm | m ¹ | 1.00 | |
| 4.3.1.2. | Isprekidane crte | | | |
| 4.3.1.2.1. | Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm | m ¹ | 1.00 | |
| 4.3.1.2.2. | Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm | m ¹ | 1.00 | |
| 4.3.2. | Poprečne oznake na kolniku | | | |
| 4.3.2.1. | Obnavljanje pješačkog prijelaza | m ² | 1.00 | |
| 4.3.2.2. | Obnavljanje pune poprečne i kose oznake na kolniku | m ² | 1.00 | |
| 4.3.4. | Ostale oznake na kolniku | | | |
| 4.3.4.1. | Obnavljanje strelica za obvezan smjer kretanja vozila | m ² | 1.00 | |
| 4.3.4.2. | Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa | m ² | 1.00 | |
| 4.3.4.3. | Obnavljanje pojedinačnih natpisa "stop", "škola", "bus", "taxi" i sl. | m ² | 1.00 | |
| 4.3.4.4. | Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene | m ² | 1.00 | |
| 4.3.4.5. | Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene – mjesta rezervirana za invalide | kom | 1.00 | |
| 4.3.4.6. | Obnavljanje mjesta za parkiranje osobnih vozila | kom | 1.00 | |
| 4.3.4.7. | Obnavljanje mjesta za parkiranje autobusa | kom | 1.00 | |
| 4.3.5. | Ostali radovi na obnovi oznaka na kolniku | | | |
| 4.3.5.1. | Markiranje oznaka | h | 1.00 | |
| 5. | KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA | | | |
| 5.1. | Strojna košnja trave na bankinama ili bermama | m ² | 1.00 | |
| 5.2. | Ručna košnja trave | m ² | 1.00 | |
| 5.3. | Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja | m ² | 1.00 | |
| 5.4. | Ručno obrezivanje grmlja, živice i šiblja | m ² | 1.00 | |
| 5.5. | Siječenje stabala ili grana promjera preko 10 cm | kom | 1.00 | |
| 6. | ODRŽAVANJE KOLNIKA U ZIMSKIM UVJETIMA | | | |
| 6.1. | Privremeni lokalni popravak kolnika – krpanje sa hladnim smjesama | t | 1.00 | |

| | | | | |
|-----------|---|----------------|------|--|
| 6.2. | Kamion do 2 t za intervencije na posipanju i sl. | h | 1.00 | |
| 6.3. | Kamion na čišćenju i posipanju – komplet s plugom i posipačem | h | 1.00 | |
| 6.4. | Sredstvo za utovar posipnog materijala | h | 1.00 | |
| 6.5. | Ostali specijalni strojevi na čišćenju snijega(kombinirka, grejder). | h | 1.00 | |
| 6.6. | Traktor s ralicom i posipačem. | h | 1.00 | |
| 6.7. | Radna snaga | h | 1.00 | |
| 6.8. | Sol za posipanje | t | 1.00 | |
| 6.9. | Posipni materijal od kamene sitneži | m ³ | 1.00 | |
| 7. | ASFALTIRANJE VEĆIH POVRŠINA | | | |
| 7.1. | Planiranje i profiliranje, te valjanje posteljice s mjestimičnim popunjavanjem udolina tucaničkom jalovinom | m ² | 1.00 | |
| 7.2. | Izrada tamponskog zastora od tampona 0/60, debljine do 15 cm. | m ² | 1.00 | |
| 7.3. | Asfaltiranje kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 16 (karbonat) debljine 5 cm na tamponski zastor | m ² | 1.00 | |

UKUPNO:



